

**РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ В 2016 ГОДУ**  
**ОБЪЕКТ: Г. АРХАНГЕЛЬСК, УЛ. 40 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, Д. 3**

Вид работ	Ед. измер.	Количество	Стоимость, руб.	Примечание
<b>ЯНВАРЬ</b>				
Замена трубопровода канализации из чугунных труб на полиэтиленовые трубы высокой плотности диаметром 110 мм	м трубопровода	2,2	2 918,38	квартира №103
<b>МАРТ</b>				
Замена трубопровода отопления из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы диаметром 15 мм	м трубопровода	3,06	3 487,73	квартира №83
Замена трубопровода отопления из многослойных металлополимерных труб диаметром 20 мм	м трубопровода	2,06	3 112,95	1 подъезд, лестничная клетка
Замена почтовых ящиков	т конструкций	0,063	22 745,76	1 подъезд
<b>АПРЕЛЬ</b>				
Замена трубопровода канализации из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	м трубопровода	0,1	106,59	1 подъезд, лестничная клетка
Замена вентиля диаметром 15 мм	шт.	1	636,77	квартира №82
Очистка дворовой канализационной сети	м трубопровода	7	3 878,78	от колодца до подвала 3 подъезда
Прокладка кабеля	м кабеля	10	1 180,85	1 подъезд, мусорозамера
Установка светильника	шт.	1	795,93	1 подъезд, мусорозамера
Шпательная потолков по штукатурке	м2 поверхности	5	612,47	1 подъезд, карманы
Шпательная стен по штукатурке	м2 поверхности	10	931,83	1 подъезд, карманы
Окраска стен клеевым составом	м2 поверхности	51,4	5 280,16	1 подъезд, карманы
Окраска стен масляным составом	м2 поверхности	151	41 111,78	1 подъезд, карманы
Шпательная потолков по штукатурке	м2 поверхности	15	1 837,44	1 подъезд, лестничные пролеты
Шпательная стен по штукатурке	м2 поверхности	27	2 515,92	1 подъезд, лестничные пролеты
Окраска стен клеевым составом	м2 поверхности	107	10 991,79	1 подъезд, лестничные пролеты
Окраска стен масляным составом	м2 поверхности	315	85 762,96	1 подъезд, лестничные пролеты
Окраска деревянных поручней масляным составом	м2 поверхности	9	5 868,77	1 подъезд, лестничные пролеты
Окраска торцов лестничных маршей масляным составом	м2 поверхности	12	2 594,26	1 подъезд, лестничные пролеты
Окраска радиаторов и труб отопления масляным составом	м2 поверхности	1,43	361,94	1 подъезд, лестничные пролеты
Окраска металлических решеток и оград масляным составом	м2 поверхности	40	12 315,83	1 подъезд, лестничные пролеты
Окраска окон масляным составом	м2 поверхности	16	6 920,05	1 подъезд, лестничные пролеты
Окраска дверей масляным составом	м2 поверхности	51,03	11 676,89	1 подъезд, лестничные пролеты
<b>МАЙ</b>				
Замена автоматического выключателя на 40 А	шт.	1	1 148,56	квартира №24
Очистка внутренней канализационной сети	м трубопровода	15	2 570,69	стояк канализации по квартире №100
Герметизация наружных межпанельных швов	м шва	71,5	66 535,53	
<b>ИЮЛЬ</b>				
Подготовка теплового узла к отопительному сезону 2016/2017			16 182,14	тепловой узел
<b>АВГУСТ</b>				
Замена кабеля	м	2	427,21	3 подъезда
Замена автоматического выключателя на 40 А	шт.	1	1 189,30	квартира №89
Замена кабеля	м	1	251,94	квартира №89
<b>СЕНТЯБРЬ</b>				
Замена трубопровода отопления из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы диаметром 15 мм	м трубопровода	3,06	3 719,23	
Замена трубопровода отопления из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы диаметром 20 мм	м трубопровода	1,06	1 750,31	1 подъезд, 2 этаж
Очистка поверхности фасадов от краски	м2 поверхности	9	1 205,61	1-3 подъезды, входы в подъезд
Ремонт штукатурки стен	м2 поверхности	3	4 356,06	1-3 подъезды, входы в подъезд
Окраска фасадов перхлорвиниловыми красками	м2 поверхности	37,5	5 952,02	1-3 подъезды, входы в подъезд
Окраска стальных дверей масляным составом	м2 поверхности	6	624,70	1-3 подъезды, входы в подъезд
Окраска труб масляным составом	м2 поверхности	3,9	1 793,27	1-3 подъезды, входы в подъезд
Окраска фасадов перхлорвиниловыми красками	м2 поверхности	43,5	6 904,34	1-3 подъезды, входы в мусорозамеру
Окраска стальных дверей масляным составом	м2 поверхности	6	815,02	1-3 подъезды, входы в мусорозамеру
<b>ОКТАБРЬ</b>				
Замена трубопровода водоснабжения из водопроводных труб на напорные полиэтиленовые трубы диаметром 32 мм	м трубопровода	4,1	6 852,33	квартира №13
Демонтаж/монтаж унитаза	шт.	1	2 523,83	квартира №13
Замена вентиля диаметром 15 мм	шт.	2	1 457,80	квартира №13
Монтаж дверного порога	т конструкций	0,01839	835,99	2 подъезд
Замена трубопровода канализации из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	м трубопровода	2,576	2 132,49	1 подъезд, подвал
<b>НОЯБРЬ</b>				
Замена трубопровода отопления из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы диаметром 20 мм	м трубопровода	1,06	1 773,97	1 подъезд, подвал
Замена вентиля диаметром до 20 мм	шт.	2	1 600,94	1 подъезд, подвал
Замена фасонного соединения трубопровода диаметром 20 мм	шт.	1	247,35	1 подъезд, подвал
Замена трубопровода отопления из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы диаметром 20 мм	м трубопровода	2,09	3 295,74	1 подъезд, лестничная клетка
Очистка поверхности потолка штукатуркой	м2 поверхности	14	7 565,14	2 и 3 подъезды, 8 и 9 этажи, карманы
Окраска потолка водомульсионным составом	м2 поверхности	14	3 341,12	2 и 3 подъезды, 8 и 9 этажи, карманы
Окраска стен масляным составом	м2 поверхности	52	16 096,78	2 и 3 подъезды, 8 и 9 этажи, карманы
Окраска электрических щитков масляным составом	м2 поверхности	4	450,35	2 и 3 подъезды, 8 и 9 этажи, карманы
Окраска дверей масляным составом	м2 поверхности	5,103	1 162,00	2 и 3 подъезды, 8 и 9 этажи, карманы
Окраска стен масляным составом	м2 поверхности	27	8 357,95	2 и 3 подъезды, 2-9 этажи, простенки между окнами
Окраска стен масляным составом	м2 поверхности	3,5	639,58	2 и 3 подъезды, 6 этаж, ниша мусорозамера и лифта
Окраска потолка водомульсионным составом	м2 поверхности	2,1	501,16	2 подъезд, тамбур
Окраска дверей масляным составом	м2 поверхности	5,76	1 311,59	2 подъезд, тамбур
Окраска дверей масляным составом	м2 поверхности	5,76	1 311,59	3 подъезд, тамбур
<b>ДЕКАБРЬ</b>				
Замена трубопровода отопления из многослойных металлополимерных труб диаметром 20 мм	м трубопровода	3	4 088,21	стояк отопления, 1 подъезд, лестничная клетка
Замена внутреннего трубопровода из стальных труб диаметром 32 мм	м трубопровода	1	885,81	2 подъезд, подвал
Врезка резьбы в трубопровод диаметром 15 мм	шт.	1	424,78	2 подъезд, подвал
Замена вентиля диаметром 15 мм	шт.	1	683,08	2 подъезд, подвал
Окраска стен масляным составом	м2 поверхности	8	1 631,93	1 подъезд, лифт
<b>ИТОГО</b>			<b>412 250,27</b>	